



Verwendungsrichtlinien:

Der Untergrund muss betonierte, tragfähig und eben sein. Die maximale Wandhöhe ohne statische Berechnung beträgt 0,6m (1 Reihe), darüberhinausgehende Höhen benötigen eine bauseitige statische Berechnung. Hier liegt die Begrenzung der Höhe bei 3,60m (6 Reihen).

Bei der Gewichtsermittlung wird von einer Dichte des erhärteten Betons von $2,4 \text{ to/m}^3$ ausgegangen. Diese Angaben können leicht differieren. Maßdifferenzen sind im Rahmen der DIN EN 13198:2003 Tabelle 2 zulässig.

Eine Bewehrung ist in die LEP-Bloxx **nicht** eingebaut.

Die LEP-Bloxx sind im Verbund aufzustellen bzw. zu stapeln. Längenausgleich ist immer mit mind. 2 Längenverbindern zu überbrücken. Eine nicht lotrechte Stapelung ist **nicht** zulässig.



Low-Emission-Precast - Eine Marke der DEFEB A